

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Kotomierzu polegająca na budowie platformy dla niepełnosprawnych - wariant II
Kod CPV	45453100-8 - Roboty renowacyjne
Budowa	działka nr 340 obręb Kotomierz [0004], miejscowość Kotomierz, gm. Dobrcz, ul. Koronowska 2, 86-022 Dobrcz
Inwestor	Gmina Dobrcz, ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz
Biuro kosztorysowe	Projekt Horyzont Jakub Przybylski, Orłowo 126, 88-100 Inowrocław, tel. 721-747-478

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU, PRZEDMIARU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Kosztorys sporządzono metodą szczegółową (formuła II)

Sporządził inż. Jakub Przybylski

Inowrocław 8 listopad 2021 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa Szkoły Podstawowej w Kotomierzu polegająca na budowie platformy dla niepełnosprawnych - wariant II

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty budowlane - wariant II		
1	KNR 4-01 0427/05	Rozebranie ścianek działowych 3,45*(3,14+0,84)	m2	13,731
		razem	m2	13,731
2	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 2,03*1,76	m2	3,573
		razem	m2	3,573
3	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej 2,03*1,76	m2	3,573
		razem	m2	3,573
4	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m 2,03*1,76*1,66	m3	5,931
		razem	m3	5,931
5	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 2,03*1,76*1,66 2,03*1,76*0,15	m3 m3	5,931 0,536
		razem	m3	6,467
6	KNR-W 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym 0,36*0,36*0,1*4	m3	0,052
		razem	m3	0,052
7	KNR 4-01 0201/04	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej słupów okrągłych 2*3,14*0,1*1,4*4	m2	3,517
		razem	m2	3,517
8	KNR 4-01 0202/06	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich - strzemiona o średnicy do 6mm 4,1	kg	4,100
		razem	kg	4,100
9	KNR 4-01 0202/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10-14mm 44,1	kg	44,100
		razem	kg	44,100
10	KNR 4-01 0203/06	Uzupełnienie betonu w zbrojonych słupach 3,14*0,1*0,1*1,4*4	m3	0,176
		razem	m3	0,176
11	KNR 4-01 0106/04	Doniesienie materiału na zasypkę 2,03*1,76*1,5 -3,14*0,1*0,1*1,4*4 -0,36*0,36*0,1*4	m3 m3 m3	5,359 -0,176 -0,052
		razem	m3	5,131
12	KNR 4-01 0106/03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie wykopów 2,03*1,76*1,5 -3,14*0,1*0,1*1,4*4 -0,36*0,36*0,1*4	m3 m3 m3	5,359 -0,176 -0,052
		razem	m3	5,131
13	KNR 4-01 0202/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10-14mm 45,1	kg	45,100
		razem	kg	45,100
14	KNR 4-01 0202/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 16-26mm 98,6	kg	98,600
		razem	kg	98,600
15	KNR 4-01 0203/04	Uzupełnienie betonu w zbrojonych ławach i stopach fundamentowych 2,03*1,76*0,35	m3	1,250
		razem	m3	1,250
16	KNR 19-01 0432/03	Podstemplowanie stemplami - belka 2x2,45m+stempel x2 - sprzęt, montaż, demontaż 2	kpl	2,000

Przebudowa Szkoły Podstawowej w Kotomierzu polegająca na budowie platformy dla niepełnosprawnych - wariant II

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	kpl	2,000
17	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej 2,52*2,75	m2	6,930
		razem	m2	6,930
18	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 2,52*2,75	m2	6,930
		razem	m2	6,930
19	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej 2,52*2,75	m2	6,930
		razem	m2	6,930
20	KNR 4-01 0351/05	Rozebranie stropów z pustaków 2,28*2,75	m2	6,270
		razem	m2	6,270
21	KNR 4-01 0346/03	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazdo	4,000
22	KNR-W 2-02 0131/05	Założenie belek stalowych IPE120 10,4*(3,01*2+1,71)/1000	t	0,080
		razem	t	0,080
23	KNR 4-01 0201/06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych 0,29*1,55*2+2,28*1,2+0,12*(1,55*2+1,71)	m2	4,212
		razem	m2	4,212
24	KNR 4-01 0202/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10-14mm (3,01*8+1,36*16+2,28*12+2*0,29*17)*0,62/1000	kg	0,051
		razem	kg	0,051
25	KNR 4-01 0203/08	Uzupełnienie betonu w płytach stropowych (0,29*1,55*2+2,28*1,2)*0,12	m3	0,436
		razem	m3	0,436
26	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji Płyty styrop.EPS 100-038 (dach/podłoga) 15cm (0,29*1,55*2+2,28*1,2)	m2	3,635
		razem	m2	3,635
27	KNR 2-22 0603/06	Wzmocnienie posadzki płytą OSB 22mm (0,41*1,55*2+2,52*1,2)	m2	4,295
		razem	m2	4,295
28	KNNR 5 0204/05	Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYpżo 3x2,5mm2 / 750V	m	5,000
29	Kalkulacja indywidualna	Dostarczenie oraz montaż platformy dla osób niepełnosprawnych	kpl	1,000
30	KNR 4-01 0817/01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni od 1,0-5,0m2 z wykładziny PCV (0,41*1,55*2+2,52*1,2) 1,64*1,28+1,93*2,75	m2	4,295
		razem	m2	7,407
			m2	11,702
31	KNR-W 2-02 2008/05	Okładziny słupów, belek i ościeży z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5mm (suche tynki) na zaprawie 0,32*2*(1,63+1,5)	m2	2,003
		razem	m2	2,003
32	KNR 4-01 0716/08	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z betonów zwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach płaskich 2,52*2,75 -1,5*1,63	m2	6,930
			m2	-2,445
		razem	m2	4,485
33	KNR 4-01 1201/01	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian 3,2*(3,64+2,75+2,0)-1,8*2,1	m2	23,068
		razem	m2	23,068

Przebudowa Szkoły Podstawowej w Kotomierzu polegająca na budowie platformy dla niepełnosprawnych - wariant II

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
34	KNR 4-01 1201/02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów		
		1,64*1,28+1,93*2,75	m2	7,407
		razem	m2	7,407

Przebudowa Szkoły Podstawowej w Kotomierzu polegająca na budowie platformy dla niepełnosprawnych - wariant II

Nr	Opis robót
1.	Roboty budowlane - wariant II