



granica pasa drogowego



4cm - masa mineralno-bitumiczna AC 8 S 50/70

15cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5, gr. warstwy 15cm

10cm - warstwa odsączająca z piasku



obrzeże betonowe 8/30

ława z betonu C12/15, pow. 0,04m²

Wykonawca projektu			
STAN-PROJEKT Michał Stanisławski, ul. Z.Krzyszковиaka 25, 86-032 Niemcz			
Zlecający			
Gmina Dobrcz			
Nazwa i adres obiektu budowlanego:			
Rozbudowa drogi gminnej nr 050207C Nekla - Linówek - Pauliny - Dobrcz poprzez budowę chodnika.			
Przedmiot-Rodzaj opracowania			
Branża drogowa			
Przekrój normalny			
Stanowisko	Nazwisko, uprawnienia,	Podpis	
Projektant	mgr inż. Roman Stanisławski DODP Nr 146/44/94		SKALA 1:500
Sprawdzający	mgr inż. Izabela Janiszewska UAN-IV/8346/182/TO/87		
	Data		NR RYS.
	4.05.2019		2.1